



2e verdieping
1 : 50

dakplan
1 : 50

- ### ELEKTRISCHE INSTALLATIE
- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (doos in mik)
 - Aansluitpunt voeding PV-installatie (indies PV-install aanwezig)
 - Aansluitpunt niet bedraad
 - Loze bedring wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
 - Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkerlfp in meterkast
 - Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerlfp in meterkast (algemeenleerd DATA indies PV-install aanwezig)
 - Armatuur met invoerpunt aan buitenzijde, op wand
 - Bel
 - Centraal aansluitpunt
 - Centraaldoos tbv verlichting
 - Drukknop
 - Eenkelezijdige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Aansluitpunt tbv armatuur op wand
 - Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
 - Schakelaar, 1-poolig
 - Schakelaar, 1-poolig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
 - Schakelaar, serie-
 - Schakelaar, wissel-
 - Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
 - Schakelaar, wissel-/enkelpoolig
 - Schakelaar, wissel/tenkelpoolig met ingebouwde signaallamp
 - Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
 - Sturing naar wp (tbe)
 - Balkenvoeder (N-NO zijde schaduwijk)
 - Verdeeldverlichting
 - Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos, perlex, 2x230V tbv formu
 - Wandcontactdoos, perlex, mv 230V, WP 400V

- ### CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE
- hwa o hemelwaterafvoer - opstelplaats verdeler-voerverwarming
 - voor posities zie blokoverzicht
 - builenkraan voorlruj
 - opstelplaats warmtepomp (WP)
 - opstelplaats expansievat

- ### VENTILATIE INSTALLATIE
- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
 - afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
 - afzuigpunt mechanische ventilatie wand
 - natuurlijk ventilatiepunt
 - afzuigpunt dakventilator
 - boevopunt mechanische ventilatie plafond
 - boevopunt mechanische ventilatie wand

- ### BOUWKUNDIG RENVOOI
- Kruipkalk
 - Entree symbool
 - betonwanden - langswijzel 80 mm
 - koppelvel en woningscheidende wanden 100 mm
 - isolatie 160 mm
 - metselwerk 100 mm
 - gesbeton 70/100 mm
 - opgeblazen metaalstuf wand 100 mm
 - geïsoleerde metaalstuf wand 100 mm
 - HSB-wand, 118mm
 - dakpakket
 - ribbonvloer 350 mm
 - betonvloer 200 mm
 - dekvloer 70 mm
 - wandlogewerk vigs. technische omschrijving
 - Daaricaching Vloeren 50 mm
 - R
 - L
 - * Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

- ### OPSTELPLAATS
- wt = wasmachine
 - wd = wasdroger

Bouwnummers 68 t/m 75

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: Land van DICO - Fase 2 Projectlocatie: Uden Projectnr.: G.104188_11646	Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV Architect: Omni Architecten Projectfase: Verkooptekening Onderwerp: 2e Verdieping + dakaanzicht Blok 7	
---	---	--

Coördinator: G. 2346 J.T. Bouwman Schaal: 1:50 Datum: 15-11-2019 Categorie: KWF	Tekenaar: G. 2346 J.T. Bouwman T. 031 - 545 51 11 F. 031 - 545 51 51 VK-1.071
--	--